

Leistungsverzeichnis

über

VIA Terrazzoplatten – Zusätzliche Leistungen

19.08.2026

01 VIA Terrazzoplatten

01.01 Zusätzliche Leistungen

		Menge Einheit	E-Preis	G-Preis
01.01.010	Platten anpassen an aufgehende Bauteile Platten an aufgehende Bauteile (Wände, Türzargen, Stützen) anpassen. Trockenschnitt mit Diamantsäge. Einschließlich Herstellung der notwendigen Randbewegungsfuge von ca. 10 mm Breite. Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.	0,00 m	...	...
01.01.020	Platten anpassen – Ausschnitte Ausschnitte in Plattenbelag herstellen für Leitungsdurchführungen, Einbauten o. ä. Trockenschnitt mit Diamantsäge. Durchmesser: oder Maße: x Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.	0,00 Stck	...	...
01.01.030	Plattenbelag abdecken Malervlies liefern und Plattenbelag damit abdecken. Bei Kunststoffkaschierung: Textilseite nach unten. Hinweis: Die Trocknung des Plattenbelags wird durch das Abdecken verzögert. Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.	0,00 m2	...	...
01.01.040	Abdeckung des Plattenbelages entfernen und entsorgen Malervlies nach Verwendung von der Plattenfläche einschließlich losem Schmutz entfernen und fachgerecht entsorgen gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.	0,00 m2	...	...

Summe Titel 01.01 Zusätzliche Leistungen
