

Leistungsverzeichnis

über

VIA Zementfliesen – Verlegearbeiten

19.08.2026

01 Verlegearbeiten

		Menge Einheit	E-Preis	G- Preis
01.010	VIA Zementmosaikplatten, Flächenmuster liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Zementmosaikplatten als Flächenbelag. Artikel-Nr.: Untergrund bauseits, trocken, fest, tragfähig, formstabil, frei von haftmindernden Stoffen. Ebenheit gemäß DIN 18202. Bewegungs- und Dehnfugen des Untergrundes sind zu übernehmen. Zementestriche: Mindestalter 28 Tage, Restfeuchte ≤ 1,8 CM-% (mit FBH ≤ 1,5 CM-%). Calciumsulfatestriche: Restfeuchte ≤ 0,3 CM-%. Leistungsumfang: • Verlegen mit VIA Plattenkleber. Kleberbettdicke ca. 5 mm im Buttering-Floating-Verfahren (Kratzspachtelung auf Untergrund, dann 10er Zahnung auf Untergrund, dann Kratzspachtelung auf Plattenrückseite und anschließend 10er Zahnung auf diese) • vollflächige Unterfütterung der Platten • schmale Fugenbreite gemäß Herstellervorgabe und Absprache mit Auftraggeber (≤ 2mm) • Platten aus verschiedenen Paketen mischen • Trockenschnitte mit feiner Diamanttrennscheibe • 3 Tage Trocknungszeit vor Verfugung • Verfugen mit Trasszement und VIA Quarzsand (kein Fertigfugmaterial) • Imprägnieren nach vollständiger Trocknung (≥ 7 Tage) mit VIA Plattenöl oder VIA Mineralimprägnierung Es gelten die Verarbeitungsvorgaben des Materialherstellers.	0,00 m2	...	...
01.020	VIA Zementmosaikplatten, Randplatten liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Zementmosaikplatten. Artikel-Nr.: Leistungsumfang wie Position 01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.	0,00 m	...	...
01.030	VIA Zementmosaikplatten, Eckplatten liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Zementmosaikplatten als Eckplatten. Artikel-Nr.: Leistungsumfang wie Position 01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.	0,00 m	...	...
01.040	VIA Zementmosaikplatten, Passplatten liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Zementmosaikplatten als Passplatten. Artikel-Nr.: Leistungsumfang wie Position 01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.	0,00 m2	...	...
01.050	Plattenbelag imprägnieren – VIA Plattenöl	0,00 m2	...	...

Liefern und Aufbringen von VIA Plattenöl auf trockene, saubere und vollständig durchgetrocknete Plattenoberfläche.

Ausführung:

- dünner, gleichmäßiger Auftrag; trockene Stellen nachölen
- Einpflegen des überstehenden Öls mit vibrierender Poliermaschine (keine rotierende Maschine)
- Nicht begehen für 24 Stunden nach Auftrag; volle Aushärtung nach 7 Tagen

Fabrikat: VIA Plattenöl

01.060

Plattenbelag imprägnieren – VIA Mineralimprägnierung

Liefern und Aufbringen von VIA Mineralimprägnierung auf trockene, saubere Plattenoberfläche.

Ausführung:

- flächendeckender, sättigender Auftrag im Kreuzgang mit feinem Bodenwischer
- Überstand vollständig von der Oberfläche abnehmen; ggf. zweiter dünner Auftrag nach 1 Stunde
- Trockenzeit ca. 5 Stunden; volle Beständigkeit nach 7 Tagen

Fabrikat: VIA Mineralimprägnierung

0,00 m2

...

...

01.070

Plattenbelag polieren

Aufpolieren des VIA Plattenbelags mit Diamantpolierpads nach Herstellervorgaben. Ausführung frühestens 7 Tage nach Imprägnierung.

Ausführung:

- Einscheibenmaschine mit VIA Diamantpolierpads (gelb → grün)
- Nassbearbeitung mit sauberem Wasser, kreisförmig rotierend
- Aufnehmen des Waschwassers mit Nasssauger

0,00 m2

...

...

Summe Titel 01 Verlegearbeiten