

Leistungsverzeichnis

über

VIA Zementfliesen – Vorbereitende Arbeiten

19.08.2026

01 VIA Zementfliesen

01.01 Vorbereitende Arbeiten

		Menge Einheit	E-Preis	G-Pr
01.01.010	Estrich anschleifen / abschleifen Mechanisches Anschleifen bzw. Abschleifen des vorhandenen Estrichs zur Entfernung von Trennmitteln, Sinterschichten, Zementschlämme, haftungsmindernden Rückständen und Verunreinigungen. Leistungsumfang: • vollflächige Bearbeitung der vorgesehenen Flächen • staubarme Ausführung • Entsorgung des anfallenden Schleifguts gemäß den gesetzlichen Vorschriften	0,00 m2	...	...
01.01.020	Estrich strahlen Mechanisches Strahlen des Estrichs zum Abtrag grober Unebenheiten sowie zur Herstellung eines ebenen, haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Plattenbelag. Leistungsumfang: • Auswahl des geeigneten Verfahrens entsprechend Untergrund und Erfordernissen • vollflächige Bearbeitung • fachgerechte Entsorgung des Abtragsmaterials	0,00 m2	...	...
01.01.030	Estrich fräsen Mechanisches Fräsen des Estrichs zum Abtrag grober Unebenheiten sowie zur Herstellung eines ebenen, haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Plattenbelag. Leistungsumfang: • Auswahl des geeigneten Verfahrens entsprechend Untergrund und Erfordernissen • vollflächige Bearbeitung • fachgerechte Entsorgung des Abtragsmaterials	0,00 m2	...	...
01.01.040	Estrichflächen grundieren Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemzugehörigen Dispersionsgrundierung auf vorbereiteten, trockenen und staubfreien Estrichuntergründen vor Verlegung der VIA Zementfliesen. Leistungsumfang: • Aufrühren und Auftragen der Grundierung mit geeignetem Werkzeug (Rolle, Bürste o. Ä.) • pfützenfreier, vollflächiger Auftrag gemäß Herstellervorgabe • ggf. zweifacher Auftrag auf stark saugenden Untergründen Untergründe und Ausführung: • Zementestrich: CM-Feuchte ≤ 1,8 CM-%; Mindestalter 28 Tage • Anhydritestrich: CM-Feuchte ≤ 0,3 CM-% Fabrikat: VIA Grundierung oder gleichwertig	0,00 m2	...	...

01.01.050	Musterfläche trocken verlegen	0,00 Stck	...	...
	Herstellen einer Trocken-Musterfläche aus VIA Zementmosaikplatten oder Terrazzoplatten zur Festlegung des Farbbildes und der Verlegeanordnung in Abstimmung mit dem Auftraggeber.			
	Leistungsumfang:			
	• Mindestgröße der Musterfläche: 1,0 m²			
	• Ausführung mit den für das Bauvorhaben vorgesehenen Platten gemäß Verlegeplan			
	• Platten aus verschiedenen Paketen mischen (farbliches Changieren ist systembedingt)			
	• Freigabe durch Auftraggeber vor Beginn der Verlegearbeiten			

Summe Titel 01.01 Vorbereitende Arbeiten
