Leistungsverzeichnis

über

VIA Terrazzo - Terrazzoarbeiten

02.04.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis

01 Terrazzoarbeiten

01.010 **Terrazzo-Bodenbelag (mineralisch), liefern und herstellen**

Liefern eines mineralischen Terrazzo-Bodensystems (z. B. VIA Terrazzo oder materialidentisch) zur Herstellung eines geschliffenen Terrazzo-Bodenbelags.
Schichtdicke nach Fertigstellung ca. 10 mm.
Untergrund bauseits, trocken, fest, tragfähig, formstabil, frei von haftmindernden Stoffen.

Ebenheit gemäß DIN 18202. Bewegungs- und Dehnfugen des Untergrundes sind zu übernehmen. Zementestriche:– Mindestalter 28 Tage– Restfeuchte ≤ 2,0 CM-% (mit FBH ≤ 1,8 CM-%) Calciumsulfatestriche:– Restfeuchte ≤ 0,5 CM-% (mit FBH ≤ 0,3 CM-%)
Vorbereitung gemäß BEB-Merkblatt Anhydritestriche. Es gelten die Verarbeitungsvorgaben des jeweiligen Materialherstellers.

0,00 m2 ....

01.020 **Terrazzo anrühren und einbringen**

Anrühren der mineralischen Terrazzomasse mit Wasser und Einbringen auf den vorbereiteten Untergrund, einschließlich Verteilen/Spachteln und ansatzloser Verarbeitung „frisch in frisch“.
Der Untergrund muss formstabil und schwingungsfrei sein. Es ist ein Materialübermaß von ca. 3–4 mm vorzusehen, damit nach dem Schleifvorgang das vorgesehene Endmaß erreicht wird.
Wasserzugabe gemäß Herstellervorgabe, Richtwert ca. 2,3–2,4 l je 25 kg.

		Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	Richtwert Materialansatz: ca. 25 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke (vor Schliff).				
		0,00	m2	.....	.....
01.030	**Terrazzo schleifen und Poren füllen** Mehrstufiges Schleifen der Terrazzooberfläche einschließlich Porenverfüllung. Leistungsumfang: Grobschliff (Planschliff) zur Freilegung der Zuschläge und Höhenausgleich, Mittelschliff zur Entfernung der Grobschliffspuren Porenverfüllung mit einer Spachtelmasse angerührt aus Porenfüller und Schleifstaub. Feinschliff zur Herstellung einer gleichmäßigen, geschlossenen Oberfläche Schleifbeginn frühestens nach ausreichender Erhärtung des Belags (mindestens 24 Stunden). Fabrikat: VIA Porenfüller (Verbrauch ca. 70-100ml/m2), oder gleichwertig.				
		0,00	m2	.....	.....
01.040	**Terrazzo Rand- und Eckbereiche schleifen** Schleifen aller Rand-, Anschluss- und Eckbereiche mit geeigneten Handmaschinen. Ausführung analog zu den Schleifgängen der Hauptfläche einschließlich Porenverfüllung und Feinschliff.				
		0,00	lfdm	.....	.....
01.050	**Zuschlag höherer Glanzgrad** Zusätzliche Schleifgänge zur Erhöhung des Glanzgrades der Terrazzooberfläche gemäß Bemusterung. Schleifgang bis zur Herstellung eines gleichmäßigen Schleifbildes.				

		Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
		0,00	m2	.....	.....
01.060	**Prüfung Rutschhemmung** Der Terrazzo-Boden erreicht abhängig vom Schleifgrad die Rutschhemmung R9 bis R10 gemäß DIN 51130. Erforderliche Prüfungen erfolgen anhand einer Probefläche.				
		0,00	St.	.....	.....
01.070	**Terrazzo imprägnieren** Liefern und Aufbringen einer mineralischen Imprägnierung. Ausführung: Auftrag auf trockener, sauberer Oberfläche Mehrfacher Auftrag im Kreuzgang Verbrauch ca. 100–200 g/m² (abhängig von der Saugfähigkeit) Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25 °C Hersteller: VIA Mineralimprägnierung oder gleichwertig				
		0,00	m2	.....	.....
01.080	**Verfugen mit Natursteinsilikon** Verfugen aller Rand-, Anschluss- und Übergangsfugen mit geeignetem Natursteinsilikon nach vollständiger Aushärtung und Imprägnierung des Terrazzobodens.				
		0,00	lfm	.....	.....