

Leistungsverzeichnis

über

VIA Zementfliesen - Verlegearbeiten

VIA Material

11.09.2026

01 Verlegearbeiten

01.01 Verlegearbeiten

01.01.010 Flächenmuster liefern und verlegen

Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Zementmosaikplatten als Flächenbelag. Artikel-Nr.:

Untergrund bauseits, trocken, fest, tragfähig, formstabil, frei von haftmindernden Stoffen. Ebenheit gemäß DIN 18202. Bewegungs- und Dehnfugen des Untergrundes sind zu übernehmen.

Zementestriche: Mindestalter 28 Tage, Restfeuchte $\leq 1,8$ CM-% (mit FBH $\leq 1,5$ CM-%). Calciumsulfatestriche: Restfeuchte $\leq 0,3$ CM-%.

Leistungsumfang:

- Verlegen mit VIA Plattenkleber. Kleberbettdicke ca. 5 mm im Buttering-Floating-Verfahren (Kratzspachtelung auf Untergrund, dann 10er Zahnung auf Untergrund, dann Kratzspachtelung auf Plattenrückseite und anschließend 10er Zahnung auf diese)
 - vollflächige Unterfütterung der Platten
 - schmale Fugenbreite gemäß Herstellervorgabe und Absprache mit Auftraggeber (≤ 2 mm)
 - Platten aus verschiedenen Paketen mischen
 - Trockenschnitte mit feiner Diamanttrennscheibe
 - 3 Tage Trocknungszeit vor Verfugung
 - Verfugen mit Trasszement und VIA Quarzsand (kein Fertigfugmaterial)
 - Imprägnieren nach vollständiger Trocknung (≥ 7 Tage) mit VIA Plattenöl oder VIA Mineralimprägnierung
- Es gelten die Verarbeitungsvorgaben des

Projekt: VIA Material
Gewerk: Verlegearbeiten
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
Materialherstellers.				
	0,000	m ²		
01.01.020	Randplatten liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Zementmosaikplatten. Artikel-Nr.:			
	Leistungsumfang wie Position 01.01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.			
	0,00	lfdm		
01.01.030	Eckplatten liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Zementmosaikplatten als Eckplatten. Artikel-Nr.:			
	Leistungsumfang wie Position 01.01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe			
	0	Stck		
01.01.040	Passplatten liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Zementmosaikplatten als Passplatten. Artikel-Nr.:			
	Leistungsumfang wie Position 01.01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.			
	0	Stck		
01.01.050	Platten imprägnieren, VIA Plattenöl Liefern und Aufbringen von VIA Plattenöl Ausführung: • auf trockene, saubere und vollständig durchgetrocknete Plattenoberfläche			

[illegible]

Projekt: VIA Material
Gewerk: Verlegearbeiten
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	0,000	m²		
Summe Titel				_____
01.01 Verlegearbeiten				
