Leistungsverzeichnis

über

VIA Terrazzofliesen - Verlegearbeiten

VIA Material

11.09.2026

01 Verlegearbeiten

01.01 Verlegearbeiten

01.01.010 **Flächenmuster liefern und verlegen**
Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Terrazzoplatten als Flächenbelag. Artikel-Nr.: ……

Untergrund bauseits, trocken, fest, tragfähig, formstabil, frei von haftmindernden Stoffen. Ebenheit gemäß DIN 18202. Bewegungs- und Dehnfugen des Untergrundes sind zu übernehmen.
Zementestriche: Mindestalter 28 Tage, Restfeuchte ≤ 1,8 CM-% (mit FBH ≤ 1,5 CM-%).
Calciumsulfatestriche: Restfeuchte ≤ 0,3 CM-%.

Leistungsumfang:
• Verlegen mit VIA Plattenkleber. Kleberbettdicke ca. 5 mm im Buttering-Floating-Verfahren (Kratzspachtelung auf Untergrund, dann 10er Zahnung auf Untergrund, dann Kratzspachtelung auf Plattenrückseite und anschließend 10er Zahnung auf diese)
• vollflächige Unterfütterung der Platten
• schmale Fugenbreite gemäß Herstellervorgabe und Absprache mit Auftraggeber (≤ 2mm)
• Platten aus verschiedenen Paketen mischen
• Trockenschnitte mit feiner Diamanttrennscheibe
• 3 Tage Trocknungszeit vor Verfugung
• Verfugen mit Trasszement und VIA Quarzsand (kein Fertigfugmaterial)
• Imprägnieren nach vollständiger Trocknung (≥ 7 Tage) mit VIA Plattenöl oder VIA Mineralimprägnierung

		Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	Es gelten die Verarbeitungsvorgaben des Materialherstellers.				
		0,000	m²	.....	.....
01.01.020	**Randplatten liefern und verlegen**				
		0,00	lfdm	.....	.....
01.01.030	**Eckplatten liefern und verlegen** Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Terrazzoplatten als Eckplatten. Artikel-Nr.: …… Leistungsumfang wie Position 01.01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe				
		0	Stck	.....	.....
01.01.040	**Passplatten liefern und verlegen** Liefern und fachgerechtes Verlegen von VIA Terrazzoplatten als Passplatten. Artikel-Nr.: …… Leistungsumfang wie Position 01.01.010, einschließlich Verfugen und Imprägnieren nach Herstellervorgabe.				
		0	Stck	.....	.....
01.01.050	**Platten imprägnieren, VIA Plattenöl** Liefern und Aufbringen von VIA Plattenöl **Ausführung:** • auf trockene, saubere und vollständig durchgetrocknete Plattenoberfläche • dünner, gleichmäßiger Auftrag; trockene Stellen nachölen • Einpflegen des überstehenden Öls mit vibrierender Poliermaschine (keine rotierende Maschine)				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis

• Nicht begehen für 24 Stunden nach Auftrag;
volle Aushärtung nach 7 Tagen

Fabrikat: VIA Plattenöl

0,000 m² ....

01.01.060 Platten imprägnieren, VIA Mineralimprägnierung

Liefern und Aufbringen von VIA Mineralimprägnierung

Ausführung:
• auf trockene, saubere und vollständig durchgetrocknete Plattenoberfläche
• flächendeckender, sättigender Auftrag im Kreuzgang mit feinem Bodenwischer
• Überstand vollständig von der Oberfläche abnehmen; ggf. zweiter dünner Auftrag nach 1 Stunde
• Trockenzeit ca. 5 Stunden; volle Beständigkeit nach 7 Tagen

Fabrikat: VIA Mineralimprägnierung

0,000 m² ....

01.01.070 Plattenbelag polieren

Aufpolieren des VIA Plattenbelags mit Diamantpolierpads nach Herstellervorgaben. Ausführung frühestens 7 Tage nach Imprägnierung.

Ausführung:
• Einscheibenmaschine mit VIA Diamantpolierpads (Grob/weiß/Körnung 800-1000, Mittel/gelb/Körnung 2000-2500, Fein/grün/Körnung 2500-3000)
• Nassbearbeitung mit sauberem Wasser, kreisförmig rotierend
• Aufnehmen des Waschwassers mit Nasssauger

0,000 m² ....