Leistungsverzeichnis

über

VIA Terrazzofliesen - Zusätzliche Leistungen

VIA Material

11.09.2026

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis

01 VIA Terrazzofliesen

01.01 Zusätzliche Leistungen

01.01.010 **Platten anpassen an aufgehende Bauteile**
Platten an aufgehende Bauteile (Wände, Türzargen, Stützen) anpassen. Trockenschnitt mit Diamantsäge. Einschließlich Herstellung der notwendigen Randbewegungsfuge von ca. 10 mm Breite.
Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.

0,000 m ....

01.01.020 **Ausschnitte, rechteckig**
Ausschnitte in Plattenbelag herstellen für Leitungsdurchführungen, Einbauten o. ä. Trockenschnitt mit Diamantsäge.

Maße: …… x ……

Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen

0 Stck ....

01.01.030 **Ausschnitte, d=x**
Ausschnitte in Plattenbelag herstellen für Leitungsdurchführungen, Einbauten o. ä. Trockenschnitt mit Diamantsäge.

Durchmesser: ……

Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV,

		Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	einschließlich aller Nebenleistungen				
		0	Stck	.....	.....
01.01.040	**Plattenbelag schützen** Schutzmaterial mit Vlieskaschierung liefern und auf Plattenbelag auslegen. Die Stöße des Schutzmaterials sind mit Klebeband zu verbinden Hinweis bei Kunststoffkaschierung: Textilseite nach unten. Die Trocknung des Plattenbelags wird durch das Abdecken verzögert. Inkl. fachgerechter Entsorgung nach Nutzungszeitraum Vorhaltezeit: ……. Wochen Ausführung gemäß Herstellervorgaben und ATV, einschließlich aller Nebenleistungen.				
		0,000	m²	.....	.....
Summe Titel					
01.01	**Zusätzliche Leistungen**				.....